

PLANILHA DE ORÇAMENTO - REFORMA PAVIMENTO EM PONTE DE CONCRETO

Obra: Reforma pavimento em ponte de concreto

Local: Rua Dr. Campos - Anta Gorda -RS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Anta Gorda

BDI- 24,23%

Área: 246,00m²

Data: 30/09/2020

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Unidade	Valor Unitário	Valor total (R\$)	SINAPI Ago/2020
1.1	REFORMA PAVIMENTO PONTE DE CONCRETO					
1.1.1	Demolição pavimento com utilização de martelo perfurador até 15cm	246,00	m ²	15,53	3.820,38	92970
1.1.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante	19,68	m ³	25,29	497,71	72897
1.1.3	Limpeza decontrapiso com vassoura a seco	246,00	m ²	3,50	861,00	99811
1.1.4	Piso em concreto 30Mpa, espessura 12cm, com armadura tela soldada Q-246, aço CA-60-5,6mm malha 10x10cm	246,00	m ²	242,01	59.534,46	72967
TOTAL					64.713,55	

Anta Gorda, 30 de setembro de 2020

Dagolberto Chiamulera
Eng. Civil Crea 57.105