

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA/RS										DATA	
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS											
Obra: Capeamento Asfáltico da Rua Padre Hermínio Catelli											
Extensão de Pista: 605,44 m										20/11/20	
Camada de Regularização: Largura média: 10,00 m Área: 6.214,36 m²											
Pista de Rolamento: Largura média: 9,40 m (Distância de 30 cm para o meio fio, de cada lado da pista) Área: 5.851,10 m²											
Reentrâncias: Área: 160,00 m²											
<b>Área total:</b> <b>Regularização: 6.214,36 m²</b> <b>Pista de Rolamento: 5.851,10 m²</b>											
Item	Código		Descrição	Quant.	Und	PREÇOS UNITÁRIOS (R\$)			PREÇOS TOTAIS (R\$)		
	Serviço	Insumo				Material	M. Obra	Total	Material	M. Obra	Total
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1.1	SINAPI	CM 02	MOBILIZAÇÃO	1,00	und	1.006,07	251,51	1.257,58	1.006,07	251,51	1.257,58
1.2	SINAPI	CM 03	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	und	1.006,07	251,51	1.257,58	1.006,07	251,51	1.257,58
1.3	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	6.214,36	m²	0,47	0,12	0,59	2.920,75	745,72	3.666,47
<b>TOTAL DO SUB-ITEM</b>									<b>4.932,89</b>	<b>1.248,74</b>	<b>6.181,63</b>
<b>2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>											
2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	6.214,36	m²	1,56	0,39	1,95	9.694,40	2.423,60	12.118,00
2.2	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C - REGULARIZAÇÃO	6.214,36	m²	1,76	0,43	2,19	10.937,27	2.672,18	13.609,45
2.3	SINAPI	CM 01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - REGULARIZAÇÃO - E = 3 cm	186,43	m³	837,90	209,30	1.046,49	156.209,70	38.887,43	195.097,13
2.4	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C - ROLAMENTO	5.851,10	m²	1,76	0,43	2,19	10.297,94	2.515,97	12.813,91
2.5	SINAPI	CM 01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - ROLAMENTO - E = 4 cm	234,04	m³	837,90	209,30	1.046,49	196.102,12	48.818,40	244.920,52
2.6	SINAPI	CM 01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - LOMABADA - E = 10 cm	3,60	m³	837,90	209,30	1.046,49	3.016,44	750,92	3.767,36
2.7	SINAPI	72843	TRANSPORTE DO CBUQ - DMT 68,1 Km	1.060,17	t/Km	59,39	14,84	74,23	62.963,50	15.732,92	78.696,42
<b>TOTAL DO SUB-ITEM</b>									<b>449.221,37</b>	<b>111.801,42</b>	<b>561.022,79</b>
<b>3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>											
3.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA - LINHAS DE BORDO E EIXO	217,95	m²	13,16	3,28	16,44	2.868,22	714,88	3.583,10
3.2	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA - FAIXAS DE SEGURANÇA	162,00	m²	13,16	3,28	16,44	2.131,92	531,36	2.663,28
3.3	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA - LOMBADA	36,00	m²	13,16	3,28	16,44	473,76	118,08	591,84
3.4	SINAPI	CM 04	PLACA REFLETIVA TIPOII - R01 D=0,50m (PARADA OBRIGATÓRIA)	1,00	und	60,15	15,04	292,26	60,15	232,11	292,26
3.5	SINAPI	CM 05	PLACA REFLETIVA TIPOII - R19 D=0,50m (VELOCIDADE MÁXIMA)	3,00	und	116,10	29,03	354,63	348,30	715,59	1.063,89

Item	Código		Descrição	Quant.	Und	PREÇOS UNITÁRIOS (R\$)			PREÇOS TOTAIS (R\$)		
	Serviço	Insumo				Material	M. Obra	Total	Material	M. Obra	Total
3.6	SINAPI	CM 06	PLACA REFLETIVA TIPOII - A19 - TAM 50X50CM (LOMBADA.)	8,00	und	116,10	29,03	292,26	928,80	1.409,28	2.338,08
<b>TOTAL DO SUB-ITEM</b>									<b>6.811,15</b>	<b>3.721,30</b>	<b>10.532,45</b>

Item	Código		Descrição	Quant.	Und	PREÇOS UNITÁRIOS (R\$)			PREÇOS TOTAIS (R\$)		
	Serviço	Insumo				Material	M. Obra	Total	Material	M. Obra	Total
<b>4 PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE</b>											
4.1	SINAPI	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ESPESSURA DE 8CM	36,72	m²	20,64	5,15	25,79	757,90	189,11	947,01
4.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE ESPESSURA DE 8CM	36,72	m²	46,32	11,58	57,90	1.700,87	425,22	2.126,09
4.3	SINAPI	CM 07	PISO TATIL DIRECIONAL/ALERTA, CIMENTICIO, 25CM x 25CM	6,66	m²	136,47	34,12	170,59	908,89	227,24	1.136,13
<b>TOTAL DO SUB-ITEM</b>									<b>3.367,66</b>	<b>841,57</b>	<b>4.209,23</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>									<b>464.333,07</b>	<b>117.613,03</b>	<b>581.946,10</b>

Tabelas de referência utilizadas:

SINAPI 10/2020;

\_\_\_\_\_  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
 Responsável técnico:

CREA: 57.105

BDI APLICADO = 26,75%