



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA QUARTA

Nº SICONV
908865/2020

Nº OPERAÇÃO
xxxx.xxx-xx/2020/MAPA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8,00CM				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - LINHA QUARTA - INTERIOR DO MUNICÍPIO DE		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	Anexo
1.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	810,00	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.835,00	
1.2.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE BRITA/PEDRISCO (COMP. BASE 92.405)	M2	2.835,00	
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	810,00	
1.3.	SINALIZAÇÃO		-	
1.3.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA -	M2	0,40	
1.3.2.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,00	
1.3.3.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,10	

Agrupador de Eventos	TRECHO 01 Est 0+000 a 0+140	TRECHO 02 Est 0+140 a 0+280
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	84.781,39	82.891,20
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88	
SERVIÇOS PRELIMINARES	810,00	
PAVIMENTAÇÃO	980,00	980,00
PAVIMENTAÇÃO	980,00	980,00
PAVIMENTAÇÃO	280,00	280,00
SINALIZAÇÃO	0,20	
SINALIZAÇÃO	3,00	
SINALIZAÇÃO	0,05	

ANTA GORDA/RS

Local

segunda-feira, 16 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: DAGOLBERTO CHIAMULERA

CREA/CAU: CREA/RS 57.105

ART/RRT: N°XXXXXX



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA QUARTA	Nº SICONV 908865/2020	Nº OPERAÇÃO xxxx.xxx-xx/2020/MAPA	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA
--	--------------------------	--------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4								
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8,00CM				74.610,22									
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - LINHA QUARTA - INTERIOR DO MUNICÍPIO DE		-										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-										
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88										
1.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	810,00										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-										
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.835,00	875,00									
1.2.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE BRITA/PEDRISCO (COMP. BASE 92.405)	M2	2.835,00	875,00									
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	810,00	250,00									
1.3.	SINALIZAÇÃO		-										
1.3.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA -	M2	0,40	0,20									
1.3.2.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,00	3,00									
1.3.3.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,10	0,05									

ANTA GORDA/RS

Local

segunda-feira, 16 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: DAGOLBERTO CHIAMULERA

CREA/CAU: CREA/RS 57.105

ART/RRT: N°XXXXXX