



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074.633-70/2020/MAPA	Nº SICONV 908865/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA QUARTA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8,00CM	MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA/RS	BDI 1 21,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8,00CM									295.811,18	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - LINHA QUARTA - INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ANTA GORDA/RS					-	295.811,18	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.418,02	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	303,93	875,32	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	810,00	0,55	BDI 1	0,67	542,70	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	293.155,20	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.835,00	2,04	BDI 1	2,48	7.030,80	RA
1.2.2.	PM AG	001	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE BRITA/PEDRISCO (COMP. BASE 92.406)	M²	2.835,00	69,80	BDI 1	84,86	240.578,10	RA
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	810,00	46,25	BDI 1	56,23	45.546,30	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	1.237,96	
1.3.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA R-19 #50cm	M2	0,40	577,50	BDI 1	702,07	280,83	RA
1.3.2.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,00	126,00	BDI 1	153,18	919,08	RA
1.3.3.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,10	312,96	BDI 1	380,47	38,05	RA

RECURSO

←

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074.633-70/2020/MAPA	Nº SICONV 908865/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA QUARTA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8,00CM	MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA/RS	BDI 1 21,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8,00CM									295.811,18
Data				ART/RRT: N°11429615					

RECURSO
←