



OBS:

- Coordenada de Início Locação da Obra:
- Estaca Inicial E0:
- 28°57'19.6578"
- 51°59'49.8870"
- Estaca Final E66:
- 51°59'56.3870"
- 28°56'17.2875"

OBS:

- Área total de pátio Trecho Inicial Estaca E0 - Estaca Final E66
- Linha de bordo (LBO) = 265,02 m²
- Linha dupla contínua (LFO-3) = 265,02 m²
- Total cor branca: 265,02 m²
- Total cor amarela: 265,02 m²

Camadas Previstas em Projeto:

Subleito

- Largura :7,0 m; Área quadrada : 9.240,00 m²

Macadame

- Área total Trecho Inicial Estaca E0 - Estaca Final E66: (9.240,00 m²)
- Largura :7,0 m; Área quadrada : 9.240,00 m²; Volume Total: (0,20 m x 9.240,00 m²) = 1.848,00 m³

Brita graduada

- Área total Trecho Inicial Estaca E0 - E66: (8.580,00 m²)
- Largura :6,5 m; Área quadrada : 8.580,00m²; Volume Total: (0,14 m x 8.580,00 m²) = 1.227,60 m³

CBUQ

- Área total Trecho Inicial Estaca E0 - Estaca Final E66: (8.184,00 m²)
- Largura :6,2 m; Área quadrada : 8.184,00 m²; Volume Total: (0,05 m x 8.184,00 m²) = m³

CONVENÇÕES	
	Trçado Inicial Proposto
	Curvas de Nivel Meira 5,0x5,0m
	Curvas de Nivel Int. 1,0x1,0m
	Surgeta Existente

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CONTRATANTE
WILLIAM DE COL CREA RS 233.425 ENGENHEIRO CIVIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA CNPJ: 87.261.599/0001-76

CONTRATADA	W DE COL & CIA LTDA CNPJ:31.301.885/0001-92	FOLHA	A0
PROJETO	Regularização de Base e Pavimentação Asfáltica	SALX	110
DESCRIÇÃO	Detalhamento Sinalização Horizontal e Vertical Estaca Inicial E0 - E66	ESCALA	
LOCALIZAÇÃO	Estrada do Município de Anta Gorda a comunidade Itapuca	Estado - UF - RS	
MUNICÍPIO	Anta Gorda RS	Data:29/03/2022	FOLHA 04/09

ESCALA 1/1000