



OBS:
 - Coordenada de Início Locação da Obra:
 - Estaca Inicial E0:
 - 28°54'23.99"S
 - 52°2'20.52"O
 - Estaca Final E62 + 8,97m
 - 52°2'19.38"O
 - 28°53'43,26"S

OBS:
 - Área total de pintura Trecho Inicial Estaca E0 - Estaca Final E62+8,974
 - Linha de bordo (LBO) - 1248,97m x 2 Faixas x 0,10 m = 249,794 m²
 - Linha dupla contínua (LFO-3) - 1248,97m x 2 Faixas x 0,10 m = 249,794 m²
 - Total cor branca: 249,794 m²
 - Total cor amarela: 249,794 m²

Canaladas Previstas em Projeto:
 Subleito
 Largura :7,0 m ; Área quadrada : 8.742,82 m²
 Macadame
 Área total Trecho Inicial Estaca E0 - Estaca Final E62+8,974 : (8.742,82 m²)
 - Largura :7,0 m ; Área quadrada : 8.742,82 m² ; Volume Total: (0,20 m x 8.742,82 m²) = 1.748,56 m³
 Brita graduada
 Área total Trecho Inicial Estaca E0 - Estaca Final E62+8,974 : (8.118,30m²)
 - Largura: 6,5 m ; Área quadrada : 8.118,30m² ; Volume Total: (0,15 m x 8.118,30m²) = 1.217,75 m³
 CBUQ
 Área total Trecho Inicial Estaca E0 - Estaca Final E62+8,974 : (7.743,61 m²)
 - Largura: 6,2 m ; Área quadrada : 7.743,61 m² ; Volume Total: (0,05 m x 7.743,61 m²) = 387,18 m³

CONVENÇÕES			
	Trçado Inicial Proposto		Curvas de Nível Mestra 5,0x5,0m
	Curvas de Nível Int. 1,0x1,0m		Surgente Existente
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CONTRATANTE	
WILLIAM DE COL CREA RS 233.425 ENGENHEIRO CIVIL		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA CNPJ: 87.261.509/0001-76	
CONTRATADA	W DE COL & CIA LTDA CNPJ: 31.301.883/0001-92	FOLHA	A0
PROJETO	Regularização de Base e Pavimentação Asfáltica	DATA	18/06/2021
DESCRIÇÃO	Detalhamento Sinalização Horizontal e Vertical Estaca Inicial E0 - E62+8,974m	ESTADO	RS
LOCALIZAÇÃO	Estrada do Município de Anta Gorda a comunidade Itapuca	UF	RS
MUNICÍPIO	Anta Gorda RS	FOLHA	04/08