

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO							
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO						
Prefeitura Municipal de Anta Gorda - RS		Anta Gorda - RS	Estr: ja do Municipio de Anta Gorda à Comunidade de Itapuca		Pavimentação Asfáltica						
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-21	Sim	Porto Alegre / RS	Pavimentação Asfáltica LOCALIZAÇÃO - 28°53'41.60"S - 52° 2'19.41"O / 28°54'4.52"S - 52° 2'19.84"O				26,04%				



Item	Descrição	Unid.	Quantidade	TRECHO DE E0 + E02 +8,964										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pavimentação Asfáltica LOCALIZAÇÃO - 28°53'41.60"S - 52° 2'19.41"O / 28°54'4.52"S - 52° 2'19.84"O														
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Un.	1,00	1,00										
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TAMANHO DE 2,88 M² COM SUSTENTAÇÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO.	Un.	1,00	1,00										
2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	1.248,97	1.248,97										
3.	TERRAPLENAGEM													
3.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,	M3	2.110,68	2.110,68										
3.2.	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	369,41	369,41										
3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.480,09	2.480,09										
3.4.	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1,00										
4.	PAVIMENTAÇÃO													
4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	8.742,82	8.742,82										
4.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	1.748,56	1.748,56										
4.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	1.217,75	1.217,75										
4.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE MACADAME (DMT 7,52 KM)	M3XKM	13.289,05	13.289,05										
4.5.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (DMT 7,52KM)	M3XKM	9.254,90	9.254,90										
4.6.	IMPRIMAÇÃO DE BASE	M2	8.118,30	8.118,30										
4.7.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	7.743,61	7.743,61										
4.8.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95995)	M³	387,18	387,18										
4.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTA (DMT 68,1 KM)	M3XKM	27.180,04	27.180,04										
4.10.	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1,00										
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINRA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR BRANCA, PARA PINTURA DA LINHA DE BORDO (LARGURA DA FAIXA 0,10M)	M²	249,79	249,79										
5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINRA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA NA COR AMARELA, PARA PINTURA DA LINHA SIMPLES TRACEJADA E DUPLA CONTÍNUA (LARGURA DA FAIXA 0,10M)	M²	249,79	249,79										



				TRECHO DE E0 + E62 + 8,964									
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.	PLACA DE SINALIZACAO A-4A- CURVA ACENTUADA A ESQUERDA EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 80x80 cm	UND.	3,00	3,00									
5.4.	PLACA DE SINALIZACAO A-4b CURVA ACENTUADA A DIREITA - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 80x80 cm	UN.	1,00	1,00									
5.5.	PLACA DE SINALIZACAO R-7 PROIBIDO ULTRAPASSAR - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. MEDIDAS 80 CM DIÂMETRO	Un.	6,00	6,00									
5.6.	PLACA DE SINALIZACAO R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA 60 KM - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. DIMENSÃO 80 CM DIÂMETRO	Un.	3,00	3,00									
5.7.	PLACA DE SINALIZACAO A-2b- CURVA À DIREITA - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. DIMENSÃO 80 CM DIÂMETRO	Un.	1,00	1,00									
5.8.	PLACA DE SINALIZACAO A-3b- PISTA SINUOSA A ESQUERDA - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA DIMENSÃO 80 CM DIÂMETRO	Un.	2,00	2,00									
5.9.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TACHA BIDIRECIONAL	Un.	624,00	624,00									
5.10.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TACHÃO MONODIRECIONAL	Un.	1.248,00	1.248,00									
6. DRENAGEM													
6.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	42,00	42,00									
6.2.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE	M3	60,48	60,48									
6.3.	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA ALA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO	M2	20,46	20,46									
6.4.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,16	6,16									
6.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,16	6,16									
6.6.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE	M3	60,48	60,48									
6.7.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA (DMT 7,52KM)	M3XKM	459,65	459,65									
6.8.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	38,64	38,64									

Anta Gorda - RS
 Local
 29 de março de 2022
 Data

Nome: William De Col
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAURS 233425
 ART/RRT: 11331801