



Prefeitura Municipal de Anta Gorda / RS
Rua Pe. Herminio Catelli, nº 659, Centro

Referência: Pavimentação da Rua Antonio Jose Arossi em bloco de concreto intertravado e meio fio

MEMORIAL DE CÁLCULO

RUA ALBINO CHIAMULERA

Local	Material / serviço	Quantidade (un)	Largura (m)	Comprimento (m)	Altura (m)	Área (m ²)	Volume (m ³)	Total	Unid.
Serviços Iniciais									
	Locação de pavimentação	1,00		76,69				95,44	m
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	1,00	2,40	1,20				2,88	m ²
Administração local de obra									
	Administração local de obra	1,00						1,00	unid.
TRECHO 1 - ESTACA +0,00 ATÉ +76,69									
Pavimentação									
	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22x11 cm, espessura de 8,0cm.							714,70	m ²
		1,00	7,00	82,14		586,76			
		1,00	9,65	13,30		127,94			
	Assentamento de meio fio							204,58	m
		1,00		72,43					
		1,00		7,41					
		1,00		13,25					
		1,00		12,90					
		1,00		9,65					
		1,00		5,30					
		1,00		83,64					
Drenagem									
	Caixa para boca de lobo simples, em alvenaria	1,00						1,00	unid.
	Caixa para boca de lobo com grelha, em alvenaria	1,00						1,00	unid.
Sinalização									
	Placa de sinalização de parada obrigatória, lados medindo 35,0cm	2,00				0,60		1,20	m ²
	Tubo aço galvanizado	2		3				6,00	m
	Parafusos fixação das placas	2		2				4,00	un.
	Concreto para fixação dos tubos de aço	2	0,25		0,75			0,07	m ³

Anta Gorda/RS, 15 de abril de 2024

Altos Engenharia e Projetos LTDA
Responsável Técnico
CNPJ: 42.970.303/0001-87

Prefeitura Municipal de Anta Gorda / RS
Proprietário
CNPJ: 87.261.509-0001/76