



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANTA GORDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OCTAVIO FURLANETTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO	MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS	BDI 1 21,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO</b>									<b>101.258,64</b>
1.			PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO					-	101.258,64
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.082,62
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	308,81	BDI 1	375,91	1.082,62
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	2.198,22
1.2.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNIDADE	1,00	1.805,82	BDI 1	2.198,22	2.198,22
1.3.			REMOÇÃO DE PAVIMENTO DANIFICADO					-	7.586,77
1.3.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	70,90	3,93	BDI 1	4,78	338,90
1.3.2.	SICRO	1600441	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	888,77	3,93	BDI 1	4,78	4.248,32
1.3.3.	SICRO	4915669	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M2	44,44	7,31	BDI 1	8,90	395,52
1.3.4.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	73,23	9,35	BDI 1	11,38	833,36
1.3.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	88,88	7,20	BDI 1	8,76	778,59
1.3.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	324,21	2,51	BDI 1	3,06	992,08
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	87.614,95
1.4.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022. BASE SINAPI 92404.	M²	888,77	80,98	BDI 1	98,58	87.614,95
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	2.776,08
1.5.1.	SICRO	5213421	PLACA DE SINALIZACAO R-1 - PARADA OBRIGATORIA - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. DIMENSÃO OCTOGONAL 35 CM LADO	M²	1,20	413,91	BDI 1	503,85	604,62
1.5.2.	SICRO	5213421	PLACA DE SINALIZACAO A-18 - LOMBADA - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. DIMENSÃO 45 X 45 CM	M²	0,41	413,91	BDI 1	503,85	206,58
1.5.3.	SICRO	5213421	PLACA DE SINALIZACAO A-18 - LOMBADA A 50M - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. DIMENSÃO 50 X 65 CM	M²	0,65	413,91	BDI 1	503,85	327,50
1.5.4.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	18,00	65,62	BDI 1	79,88	1.437,84
1.5.5.	SINAPI-I	4336	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	12,00	5,55	BDI 1	6,76	81,12



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ANTA GORDA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA OCTAVIO FURLANETTO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 02-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ANTA GORDA / RS	<b>BDI 1</b> 21,73%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO</b>									<b>101.258,64</b>
1.5.6.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,22	442,18	BDI 1	538,27	118,42

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANTA GORDA / RS  
**Local**  
terça-feira, 16 de abril de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Luan Dametto  
**CREA/CAU:** RS228879  
**ART/RRT:** 13129090