



Prefeitura Municipal de Anta Gorda / RS
Rua Pe. Herminio Catelli, nº 659, Centro

Referência pavimentação da Rua Farrapos em bloco de concreto intertravado e meio fio

MEMORIAL DE CÁLCULO									
Ruas Farrapos									
Local	Material / serviço	Quantidade (un)	Largura (m)	Comprimento (m)	Altura (m)	Área (m ²)	Tempo (dias)	Total	Unid.
Serviços Iniciais									
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	1,00	2,40	1,20				2,88	m ²
	Placa de advertência	3,00					30,00	90,00	unid*dia
Administração local de obra									
	Administração local de obra	1,00						1,00	unid.
Pavimentação									
	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22x11 cm, espessura de 8,0cm.							501,92	m ²
		1,00	9,00	42,30		380,72			
		1,00	7,00	17,31		121,20			
	Assentamento de meio 100x12x10x30 (comp. x base inf. x base sup. x altura)							114,20	m
		1,00		2,00					
		1,00		37,00					
		1,00		2,00					
		1,00		13,60					
		1,00		59,60					
	Assentamento de meio 100x12x10x20 (comp. x base inf. x base sup. x altura)							14,50	m
		1,00		3,50					
		1,00		3,90					
		1,00		7,10					
Sinalização									
	Placa de sinalização de parada obrigatória, lados medindo 35,0cm	1,00				0,60		0,60	m ²
	Placa de sinalização passagem obrigatória, diam. 50,0cm	1,00				0,20		0,20	m ²
	Placa de sinalização estreitamento de pista à direita, lado 45,0cm	1,00				0,20		0,20	m ²
	Tubo aço galvanizado	3		3				9,00	m
	Parafusos fixação das placas	3		2				6,00	un.
	Concreto para fixação dos tubos de aço	3	0,25		0,75			0,11	m ³

Anta Gorda/RS, 19 de agosto de 2024

Altos Engenharia e Projetos LTDA
Responsável Técnico
CNPJ: 42.970.303/0001-87

Prefeitura Municipal de Anta Gorda / RS
Proprietário
CNPJ: 87.261.509-0001/76