



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ANTA GORDA | Apelido do Empreendimento QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 10-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS | BDI 1 21,75% | BDI 2 15,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 1. | | | Quadra de areia e caminhódromo | | | | | - | 435.588,50 |
| 1.1. | | | Administração local de obra | | | | | - | 6.864,14 |
| 1.1.1. | Composição | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNIDADE | 1,00 | 5.637,90 | BDI 1 | 6.864,14 | 6.864,14 |
| 1.2. | | | Serviços Iniciais | | | | | - | 10.278,71 |
| 1.2.1. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 124,40 | 57,22 | BDI 1 | 69,67 | 8.666,95 |
| 1.2.2. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,88 | 459,66 | BDI 1 | 559,64 | 1.611,76 |
| 1.3. | | | Escavação - Quadra de areia | | | | | - | 10.540,75 |
| 1.3.1. | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | M2 | 924,96 | 1,99 | BDI 1 | 2,42 | 2.238,40 |
| 1.3.2. | SINAPI | 101135 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 | 369,98 | 15,85 | BDI 1 | 19,30 | 7.140,61 |
| 1.3.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 369,98 | 2,58 | BDI 1 | 3,14 | 1.161,74 |
| 1.4. | | | Cancha - Quadra de areia | | | | | - | 91.323,41 |
| 1.4.1. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 92,25 | 165,89 | BDI 1 | 201,97 | 18.631,73 |
| 1.4.2. | Composição | 03 | ESPALHAMENTO DA AREIA, INCLUSO AREIA TIPO OSÓRIO, COM FRETE. | M2 | 888,00 | 67,24 | BDI 1 | 81,86 | 72.691,68 |
| 1.5. | | | Drenagem - Quadra de areia | | | | | - | 34.136,88 |
| 1.5.1. | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 202,86 | 61,32 | BDI 1 | 74,66 | 15.145,53 |
| 1.5.2. | SINAPI | 99257 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 938,27 | BDI 1 | 1.142,34 | 1.142,34 |
| 1.5.3. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 32,46 | 7,41 | BDI 1 | 9,02 | 292,79 |
| 1.5.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32,46 | 2,58 | BDI 1 | 3,14 | 101,92 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANTA GORDA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 10-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS | BDI 1 21,75% | BDI 2 15,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | | | | | | | | | 435.588,50 |
| 1.5.5. | SINAPI | 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 888,00 | 14,33 | BDI 1 | 17,45 | 15.495,60 |
| 1.5.6. | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 14,40 | 9,47 | BDI 1 | 11,53 | 166,03 |
| 1.5.7. | SINAPI | 104734 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 13,44 | 14,71 | BDI 1 | 17,91 | 240,71 |
| 1.5.8. | Composição | 06 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. BASE SINAPI 95565 | M | 18,00 | 70,82 | BDI 1 | 86,22 | 1.551,96 |
| 1.6. | | | Mureta - Quadra de areia | | | | | - | 48.664,21 |
| 1.6.1. | Composição | 02 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM DIÂMETRO DE 25cm. BASE SINAPI 100899 | M | 100,00 | 124,48 | BDI 1 | 151,55 | 15.155,00 |
| 1.6.2. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 308,01 | 13,16 | BDI 1 | 16,02 | 4.934,32 |
| 1.6.3. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 153,01 | 17,12 | BDI 1 | 20,84 | 3.188,73 |
| 1.6.4. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 12,42 | 738,42 | BDI 1 | 899,03 | 11.165,95 |
| 1.6.5. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 98,56 | 64,32 | BDI 1 | 78,31 | 7.718,23 |
| 1.6.6. | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 80,73 | 6,83 | BDI 1 | 8,32 | 671,67 |
| 1.6.7. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 80,73 | 41,33 | BDI 1 | 50,32 | 4.062,33 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ANTA GORDA | Apelido do Empreendimento QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 10-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS | BDI 1 21,75% | BDI 2 15,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | | | | | | | | | 435.588,50 |
| 1.6.8. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 80,73 | 4,16 | BDI 1 | 5,06 | 408,49 |
| 1.6.9. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 80,73 | 13,83 | BDI 1 | 16,84 | 1.359,49 |
| 1.7. | | | Cercamento - Quadra de areia | | | | | - | 117.872,22 |
| 1.7.1. | Composição | 04 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2". BASE SINAPI 102363 | M2 | 617,00 | 105,01 | BDI 1 | 127,85 | 78.883,45 |
| 1.7.2. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 93,81 | 10,05 | BDI 1 | 12,24 | 1.148,23 |
| 1.7.3. | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 93,81 | 51,45 | BDI 1 | 62,64 | 5.876,26 |
| 1.7.4. | Cotação | 03 | REDE ESPORTIVA EM POLIÉSTER, FIO 3mm, MALHA 13, COR BRANCA. INCLUSO CABOS DE AÇO, CHUMBADORES, CLIPS, ESTICADORES. INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E FRETE. | M² | 1.526,47 | 18,21 | BDI 2 | 20,94 | 31.964,28 |
| 1.8. | | | Mobiliário - Quadra de areia | | | | | - | 6.924,12 |
| 1.8.1. | Composição | 05 | CONJUNTO DE PAR DE TRAVES, COM PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, E REDES DE POLIETILENO | UN | 1,00 | 5.189,11 | BDI 1 | 6.317,74 | 6.317,74 |
| 1.8.2. | Cotação | 01 | FITA DE MARCAÇÃO PARA BEACH SOCCER LARGURA 5cm 27x38m | UNIDADE | 1,00 | 527,29 | BDI 2 | 606,38 | 606,38 |
| 1.9. | | | Pavimentação - Caminhódromo | | | | | - | 99.036,40 |
| 1.9.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 191,08 | 4,92 | BDI 1 | 5,99 | 1.144,57 |
| 1.9.2. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 806,34 | 3,49 | BDI 1 | 4,25 | 3.426,95 |
| 1.9.3. | Composição | 08 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5CM, EM PEDRISCO OU BRITA 0. BASE SINAPI 96622 | M3 | 40,32 | 214,86 | BDI 1 | 261,59 | 10.547,31 |
| 1.9.4. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 41,08 | 737,66 | BDI 1 | 898,10 | 36.893,95 |
| 1.9.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 394,07 | 50,16 | BDI 1 | 61,07 | 24.065,85 |
| 1.9.6. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 104,84 | 146,28 | BDI 1 | 178,10 | 18.672,00 |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANTA GORDA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 10-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS | BDI 1 21,75% | BDI 2 15,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | | | | | | | | | 435.588,50 |
| 1.9.7. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 394,07 | 1,60 | BDI 1 | 1,95 | 768,44 |
| 1.9.8. | SINAPI | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 3,96 | 124,36 | BDI 1 | 151,41 | 599,58 |
| 1.9.9. | Composição | 09 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:0,26 M³ / POTÊNCIA: 88HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RACHÃO OU PEDRA DE MÃO. BASE SINAPI 94316 | M3 | 21,53 | 111,31 | BDI 1 | 135,52 | 2.917,75 |
| 1.10. | | | Sinalização - Caminhódromo | | | | | - | 377,28 |
| 1.10.1. | SICRO | 5213421 | PLACA DE SINALIZACAO R-12 - PROIBIDO TRÂNSITO DE BICICLETA - EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA. DIMENSÃO 50 CM DIÂMETRO | M2 | 0,20 | 397,82 | BDI 1 | 484,35 | 96,87 |
| 1.10.2. | SINAPI-I | 21013 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3,00 | 62,27 | BDI 1 | 75,81 | 227,43 |
| 1.10.3. | SINAPI-I | 4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2,00 | 5,38 | BDI 1 | 6,55 | 13,10 |
| 1.10.4. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,07 | 467,95 | BDI 1 | 569,73 | 39,88 |
| 1.11. | | | Portões - Caminhódromo | | | | | - | 9.570,38 |
| 1.11.1. | Composição | 07 | PORTÃO DE ABRIR /GIRO EM GRADIL DE METALON REDONDO 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00 | 3.760,92 | BDI 1 | 4.578,92 | 9.157,84 |
| 1.11.2. | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0,42 | 608,61 | BDI 1 | 740,98 | 311,21 |
| 1.11.3. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0,05 | 738,42 | BDI 1 | 899,03 | 44,95 |
| 1.11.4. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 0,72 | 64,32 | BDI 1 | 78,31 | 56,38 |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PMv3.0.4

4 / 5



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ANTA GORDA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 10-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA / RS | BDI 1 21,75% | BDI 2 15,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| QUADRA DE AREIA E CAMINHÓDROMO ESTÁDIO MUNICIPAL | | | | | | | | | 435.588,50 |
| | | | | | | | | | |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANTA GORDA / RS
Local

quinta-feira, 19 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JONAS GERHARD HAAS
CREA/CAU: RS225465
ART/RRT: 13479879