

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA VIENA

Nº SICONV
902736/2020

Nº OPERAÇÃO
1072.180-30/2020/MAPA

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8CM				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS -ÁREA RURAL - ANTA GORDA			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	Anexo
1.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	765,50	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO			
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.086,74	
1.2.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE BRITA/PEDRISCO (COMP. BASE 92.405)	M2	3.086,74	
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	765,50	
1.3.	SINALIZAÇÃO			
1.3.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA TIPO I - PLACA DE PARE	M2	0,88	
1.3.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - PLACA DE PONTE ESTREITA A22	M2	0,50	
1.3.3.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,00	
1.3.4.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,20	

Agrupador de Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	60.021,73	99.221,38
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88	
SERVIÇOS PRELIMINARES	96,35	346,65
PAVIMENTAÇÃO	775,40	1.192,94
PAVIMENTAÇÃO	775,40	1.192,94
PAVIMENTAÇÃO	96,35	346,65
SINALIZAÇÃO	0,88	
SINALIZAÇÃO		0,25
SINALIZAÇÃO	6,00	3,00
SINALIZAÇÃO	0,10	0,05

ANTA GORDA/RS

Local

quinta-feira, 19 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: DAGOLBERTO CHIAMULERA

CREA/CAU: CREA/RS 57.105

ART/RRT: N°11312140

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA VIENA	Nº SICONV 902736/2020	Nº OPERAÇÃO 1072.180-30/2020/MAPA	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA
--	---------------------------------	---	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8CM				92.938,49							
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS -ÁREA RURAL - ANTA GORDA		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88								
1.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	765,50	322,50							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.086,74	1.118,40							
1.2.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE BRITA/PEDRISCO (COMP. BASE 92.405)	M2	3.086,74	1.118,40							
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	765,50	322,50							
1.3.	SINALIZAÇÃO		-								
1.3.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA TIPO I - PLACA DE PARE	M2	0,88								
1.3.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - PLACA DE PONTE ESTREITA A22	M2	0,50	0,25							
1.3.3.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	12,00	3,00							
1.3.4.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,20	0,05							

ANTA GORDA/RS

Local

quinta-feira, 19 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: DAGOLBERTO CHIAMULERA

CREA/CAU: CREA/RS 57.105

ART/RRT: N°11312140