

Nº OPERAÇÃO 1072.180-30/2020/MAPA	Nº SICONV 902736/2020	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA VIENA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8CM	MUNICÍPIO / UF ANTA GORDA/RS	BDI 1 21,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 8CM									252.181,60	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS -ÁREA RURAL - ANTA GORDA						252.181,60	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.262,38	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	225,00	BDI 1	273,53	787,77	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	765,50	0,51	BDI 1	0,62	474,61	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO						248.547,22	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	3.086,74	1,67	BDI 1	2,03	6.266,08	RA
1.2.2.	PM AG	001	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE BRITA/PEDRISCO (COMP. BASE 92.405)	M2	3.086,74	54,99	BDI 1	66,85	206.348,57	RA
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	765,50	38,61	BDI 1	46,94	35.932,57	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO						2.372,00	
1.3.1.	DAER	7263	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA TIPO I - PLACA DE PARE	M2	0,88	400,01	BDI 1	486,29	427,94	RA
1.3.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - PLACA DE PONTE ESTREITA A22	M2	0,50	519,75	BDI 1	631,86	315,93	RA
1.3.3.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	M	12,00	106,84	BDI 1	129,89	1.558,68	RA
1.3.4.	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 07/2016	M3	0,20	285,64	BDI 1	347,25	69,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANTA GORDA/RS

Local

quinta-feira, 19 de agosto de 2021

Data
PMV3.0.4

Responsável Técnico

Nome: DAGOLBERTO CHIAMULERA

CREA/CAU: CREA/RS 57.105

ART/RRT: N°11312140

RECURSO

←